

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*2.72*0.18+0.80*0.78*0.20	m ³ m ³	RAZEM 0.516	1.000 0.516
20	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.54+0.30	m m	RAZEM 0.840	0.840
21	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 18.76*0.02+2.406*0.02+1.050*0.04+0.516+0.54*0.12*0.12	m ³ m ³	RAZEM 0.989	0.989
2		PODŁOGI, POSADZKI			
22	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 1.20*5	m m	RAZEM 6.000	6.000
23	KNR 4-01 d.2 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm 1.10*2.50	m ² m ²	RAZEM 2.750	2.750
24	KNR AT-12 d.2 0401-01	Podłoga w systemie suchego jastrychu - podsypka wyrównująca o gr. 10 cm 0.75*2.40	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800
25	KNR AT-27 d.2 0104-07	Wykonanie warstwy szcypnej 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
26	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
27	KNR AT-27 d.2 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
28	KNR AT-27 d.2 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
29	KNR AT-12 d.2 0401-04	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
30	KNR AT-12 d.2 0401-05	Podłoga w systemie suchego jastrychu - warstwa wykańczająca a masy szpachlowej 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
31	KNR AT-12 d.2 0401-07 z.o. 4.2.	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową Robotą w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
32	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.836	m ² m ²	RAZEM 2.836	2.836
33	NNRNKB d.2 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 2.836-0.70*0.80	m ² m ²	RAZEM 2.276	2.276
3		ROBOTY INSTALACYJNE			
34	KNR 0-13 d.3 0128-02 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
35	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 15	m m	RAZEM 15.000	15.000