

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.1	0504-07-ana-logia	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
				RAZEM	33,813
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	12,222
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	12,222
4	KNR AT-27	Usunięcie starych materiałów podkładowych pod panelami-analogia	m ²		
d.1	0102-01	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
				RAZEM	33,813
5	KNR 4-01	Rozbiórka listew przyściennych -analogia	m		
d.1	0411-07	4,18*2+6,90*2+2,05*2+2,45*2-1,00*3+2,52*2+4,85*2-1,00	m	41,900	
				RAZEM	41,900
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
		<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	46,035
7	analiza włas-na	Rozebranie szafy drewnianej	m ²		
d.1		3,07*2,40	m ²	7,368	
				RAZEM	7,368
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0,450	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
2		PODŁOGI, POSADZKI			
9	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szcpejnej	m ²		
d.2	0104-07	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
		<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	46,035
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-bości 25 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
	1130-03	<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	46,035
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	<kaplica>4,18*6,90+2,05*2,45+0,20*1,00-0,40*0,63	m ²	33,813	
		<pom socjalne>2,52*4,85	m ²	12,222	
				RAZEM	46,035
12	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu-zem na zaprawie klejowej " w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - płytki ma-teriał Inwestora	m ²		
d.2	202 1119-11	1	m ²	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
13	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm- materiał Inwestora płytki	m		
d.2	0216-06	4,18*2+6,90*2+2,05*2+2,45*2-1,00*3+2,52*2+4,85*2-1,00	m	41,900	
				RAZEM	41,900
14	analiza włas-na	Montaż szafy drewnianej- z materiału Inwestora	m ²		
d.2		3,07*2,40	m ²	7,368	
				RAZEM	7,368
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.2	2006-01	4,58*2,64	m ²	12,091	
				RAZEM	12,091